




A - A METSZET



C - C METSZET ÉS
DÉLKELETI HOMLOKZAT (2)
HOMLOKZATI FELÜLETEK ÉPÜLETMAGASSÁG SZÁMÍTÁSHOZ: 40,99 m²



B - B METSZET



D - D METSZET

R1 - padló -	R2 - meglévő födém -	R3 - meglévő tető -	R4a - meglévő falazat -	R4b - meglévő falazat -	R5 - bővítés födém -	R6 - bővítés tető -	R7 - terasz -	R8 - járda -				
- greslap+ragasztó vagy laminált parketta + alátétfilc + aljzatkiegyenlítés - aljzatbeton - PE fólia - Austrotherm AT-N 100 - Villas O-V 4 T/K bitumenes vízszigetelő lemez - vasalt aljzat - homokos kavics ágyazat - termett talaj	2,00 cm 30,00 cm 5,00 cm 1 rtg. 15,00 cm 1 rtg. 10,00 cm 15,00 cm	- Tondach csárdás cserépfedés - 50/30 cserépléc - ellenléc - tetőfólia - szarufa	- nemesvakolat - Dryvit rendszerű EPS homlokzati hőszigetelés - homlokzati kőporos vakolat - javított mészhabarcs alapvakolat - vályogfalazat - javított mészhabarcs belső oldali vakolat	0,50 cm 15,00 cm 3,00 cm 3,00 cm 1 rtg. 45,00 cm 2,00 cm	- páraáteresztő fólia - szeglemez tartó alsó öve (közötte 2x15 cm Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés, egymásra merőlegesen fektetve) - párazáró fólia - 50/30 párnafa - gipszkarton álmennyezet	1 rtg. 20,00 cm 3,00 cm 5,00 cm 1 rtg. 3,00 cm 2,50 cm	- Tondach XXL Tangó+ cserépfedés, terrakotta - 50/30 cserépléc (léctáv 25°: 39,0 cm; 45°: 42,5 cm) - 50/50 ellenléc - Tondach Tuning Fol N tetőfólia - szeglemez tartó, méretezett	3,00 cm 17,00 cm 5,00 cm 15,00 cm 1 rtg.	- fagyálló, csúszásmentes, fertőtleníthető greslap - vasalt aljzat - szerezőbeton - homokos kavics ágyazat - termett talaj	2,00 cm 3,00 cm 5,00 cm 15,00 cm	- kisélemez térkő burkolat - homokágyazat - CKT aljzat - homokos kavics ágyazat - termett talaj	6,00 cm 3,00 cm 10,00 cm 15,00 cm

012345

NYÍLÁSMÉRETEK HELYSZÍNEIN ELLENŐRIZENDŐK!

ALKALMAZOTT FALSZERKEZETEK:

MEGLÉVŐ TÖMÖR TÉGLA FALAZAT, V= 12, 38, 45, 51 CM

POROTHERM 30 K FALAZAT, V= 38 CM, U= 0,104 W/m²K

XELLA YTONG FALAZAT, V= 30 CM (CLASSIC), V= 15 CM (PVE)

POROTHERM 30 KLÍMA FALAZAT, V=30 CM, U= 0,29 W/m²K

POROTHERM 30 N+F FALAZAT, V=30 CM

UTÓLAGOS NYÍLÁSBEFALAZÁS TÖMÖR TÉGLA

GIPSZKARTON TŰZGÁTLÓ FAL, V= 20 CM

OPTI-PLAN

ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.

TEL.: +36-66/470-700
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: SÁNDOR GYULA
É/1 04-0198

M.: +36-30/98-39-430
MUNKATÁRS: NAGY ZSUSANNA

SZAKTERVEZŐ (1): BÁNFI ADÁM
T-T/04-187

SZAKTERVEZŐ (3): SCHÄFER JÓZSEF
G-T/04-247

SZAKTERVEZŐ (5):

SZAKTERVEZŐ (2): UJVÁRI ISTVÁN
V-T/04-218-2001
(ELEKTROMOS)

SZAKTERVEZŐ (4): NAGY ISTVÁN
I-175/2018
(TŰZVÉDELMI)

SZAKTERVEZŐ (6):

MEGBÍZÓ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.

ÉPÍTETŐ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.

PROJEKT: BÖLCSDÉ FELJÚJTÁSA, BŐVÍTÉSE
5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS UTCA 29 SZ. HRSZ.: 1406/4

TERVFAJTA: ENGEDÉLYEZÉSI

RAJZSÁM: TERVEZETT METSZETEK

DÁTUM: 2020.06.05.

REVÍZIÓ: 00

RAJZSÁM: E7

LÉPTÉK: 1:100

2020.06.04. 14:10