



# AG-1 Készül: 1 db



# AG-2 Készül: 1 db



SZ-1 - Készül: 4 db					
Db	Megnevezés	Keresztmetszet	Hossz (mm)	Db tömeg (kg)	Össztömeg (kg)
2	Bekötőkampó	φ 12	700	0,62	1,24
1	Csomólemez	Lp. 200x8-250		3,14	3,14
1 db össztömege:					4,38
4 db össztömege:					17,53

AG-1 - Készül: 1 db					
Db	Megnevezés	Keresztmetszet	Hossz (mm)	Db tömeg (kg)	Össztömeg (kg)
1	Acélgerenda	120x80x4	5530	64,92	64,92
2	Csomólemez	Lp. 40x3-80		0,08	0,15
1 db össztömege:					65,07

AG-2 - Készül: 1 db					
Db	Megnevezés	Keresztmetszet	Hossz (mm)	Db tömeg (kg)	Össztömeg (kg)
1	Acélgerenda	120x80x4	5450	63,98	63,98
2	Csomólemez	Lp. 40x3-80		0,08	0,15
1 db össztömege:					64,13

## Anyagminőségek:

Acélszerkezetek minősége: S 235  
Betonacélok minősége: B 500 B



## Megjegyzés:

A beépítésre kerülő zártszelvények és a zártszelvényt alkotó egyéb szelvények végeit minden esetben le kell zárni lv. 3 laposacéllal. Ez alól kivételt képeznek a tüzhorganyzásra kerülő szelvények, amelyeknél minden esetben biztosítani kell a horgany bejutását a szelvény belsejébe.

## Megjegyzés:

A csatlakozó anyagokat teljes csatlakozó felületükön össze kell varrni, kerülve a varrathalmazódásokat. A külön jelölés nélküli varratok gyök-mérete minden esetben megegyezik a vékonyabb csatlakozó anyag vastagságával.

# SZ-1 Készül: 4 db



Revíziós szám:	Megjegyzés:	Revízió dátuma:
R-00		
File neve:	Munkaszám:	Tervszám:
opti-plan bölcsi_4.dwg	CP5681	S-009
Terv megnevezése:	Tervezés dátuma:	
Acélgerendák kialakítása	2020. 06. 19.	
Létesítmény megnevezése, helye:	Nyomatás dátuma:	
Bölcsőde felújítása, bővítése	2020. 07. 20.	
Fűtesgyarmat, Mátyás király u. 29. hrsz.: 1406/4	Méretarány:	
Fűtesgyarmat Város Önkormányzata	M = 1:20:10	
5525. Fűtesgyarmat, Szabadság tér 1.	Tervfajta:	
Teljeskörű Tartószerkezeti tervező és szakértő:	Kiviteli	
Tartószerkezet-tervező mérnökiroda	Szerkesztő:	
TEL, FAX: 66/451-108	Keresztes Péter	
E-MAIL: CONSTRUCTPLAN@GMAIL.COM		
WEB: WWW.CONSTRUCT-PLAN.HU		
Bánfi Ádám		
T-T;T-Sz-04/187-2001		