



ÁRAJÁNLAT ADÓ

Trinity Security Kft.

Biharnagybajom
Rákóczi út 38.
4172
Magyarország

ADÓSZÁM: 32028452-2-09

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-034174

BANKSZÁMLASZÁM: 104034595052708549521001

IBAN: HU93104034595052708549521001

BANK NEVE: K&H Bank

SWIFT/BIC: OKHBHUHB

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Füzesgyarmat
Szabadság tér 1
5525
Magyarország

ADÓSZÁM: 15725338-2-04

ÁRAJÁNLAT ADÁS DÁTUMA: 2025. 12. 02.

ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK DÁTUMA: 2026. 01. 31.

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **6 599 000 Ft**

	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1	Hikvision DS-7616-16 csatornás NVR, Rögzítő	1 db	296 000 Ft	296 000 Ft	27%	375 920 Ft
2	Hikvision iDS-2CD7 Csőkamera, 4MP, Motoros obj., 2.8-12mm, IR 50m, ANPR, Rendszámfelismerő kamera	2 db	270 000 Ft	540 000 Ft	27%	685 800 Ft
3	Hikvision DS-2CD1 IP Csőkamera, 4MP, 2.8mm	3 db	49 000 Ft	147 000 Ft	27%	186 690 Ft
4	Ubiquiti NBE-5AC-GEN2 kültéri WiFi	5 db	47 000 Ft	235 000 Ft	27%	298 450 Ft
5	Ubiquiti R5AC-Lite kültéri 5 GHz airMAX AC rádiós bázis	3 db	53 000 Ft	159 000 Ft	27%	201 930 Ft
6	Ubiquiti Networks AM-5G19-120 Szektor antenna	3 db	57 000 Ft	171 000 Ft	27%	217 170 Ft
7	WD Purple 4TB Merevlemez	1 db	42 000 Ft	42 000 Ft	27%	53 340 Ft
8	Hikvision DS-3E0 Gigabit PoE Switch, 5 port	3 db	9 500 Ft	28 500 Ft	27%	36 195 Ft
9	Hikvision DS-3E0 Gigabit Switch, 8 port	1 db	12 000 Ft	12 000 Ft	27%	15 240 Ft
10	Hvision DS-3E05 Gigabit Switch, 5 port	1 db	7 560 Ft	7 560 Ft	27%	9 601,2 Ft
11	Konzolok, egyéb tartozékok, vezetkek	5 db	50 000 Ft	250 000 Ft	27%	317 500 Ft

Árajánlat

Trinity-2025-37



	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
12	Kültéri fém szekrény 300X300 230V-s dugaljjal szerelve	6 db	27 000 Ft	162 000 Ft	27%	205 740 Ft
13	Ubiquiti Networks UACC-OM-SM-1G-S-2 halózáti adó-vevő modul Száloptikai 1250 Mbit/s SFP	2 db	16 000 Ft	32 000 Ft	27%	40 640 Ft
14	Hikvision - DS-3T0506HP-E/HS	3 db	38 000 Ft	114 000 Ft	27%	144 780 Ft
15	Optikai alhálózatok konfigurálása	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft	27%	190 500 Ft
16	Horganyzott acél oszlop	5 db	160 000 Ft	800 000 Ft	27%	1 016 000 Ft
17	Oszlopok szállítási és telepítési díja	1 db	350 000 Ft	350 000 Ft	27%	444 500 Ft
18	Szerelés, és felprogramozás munkadíja	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	27%	2 159 000 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:						5 196 060 Ft
27% ÁFA:						1 402 936 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:						6 599 000 Ft

ÁRAJÁNLAT ADÓ ALÁÍRÁSA

MEGJEGYZÉS

Megjegyzés a Füzesgyarmat közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlathoz

A Trinity Security Kft. ajánlatához mellékelte jelen megjegyzés összefoglalja a Füzesgyarmat városában tervezett közterületi térfigyelő rendszer kiépítésének főbb műszaki tartalmát. Helyszínenként feltüntetésre kerül a telepítendő kamera típusa (rendszámfelismerő vagy nem rendszámfelismerő), valamint az adatátviteli mód (optikai vagy rádiós kapcsolaton keresztül).

Helyszínek – Kameratípus és adatátviteli mód

Bucsei út: Rendszámfelismerő kamera kerül telepítésre; az adatátvitel rádiós úton történik.

Darvasi út: Rendszámfelismerő kamera kerül telepítésre; az adatátvitel rádiós úton történik.

Kossuth utca (autómosóval szemben): Nem rendszámfelismerő kamera kerül telepítésre. Az adatátvitel optikai úton valósul meg a már kiépített single-mode (SM) optikai kábel felhasználásával, melynek végződtesítésére a rendszer telepítése során kerül sor.

Kossuth utca (fürdővel szemben): Nem rendszámfelismerő kamera kerül telepítésre. Ennél a pontnál szintén rendelkezésre áll egy kiépített (de még végződtesítés nélküli) SM optikai kábel, így az adatátvitel optikai úton lesz biztosított a kábel szakszerű végződtesítését követően.

Bajomi út: Nem rendszámfelismerő kamera kerül telepítésre; az adatátvitel rádiós úton történik.

Fontos megjegyzés: A Kossuth utca mindkét fenti helyszínén a single-mode (SM) optikai kábel kiépítése már korábban megtörtént, azonban

Árajánlat

Trinity-2025-37



ezek a kábelek jelenleg nincsenek végződtenve. A jelen projekt keretében sor kerül e optikai szálak végződtésére (csatlakozók kialakítására), így ezeken a pontokon az adatkapcsolat megbízható, nagy sávszélességű optikai hálózaton keresztül lesz biztosított. A felsorolt többi helyszínen az adatátvitelt stabil rádiós kapcsolat biztosítja.

Az ajánlat tartalma

A benyújtott ajánlat tartalmazza mindazon eszközöket és munkálatokat, amelyek a rendszer komplett kivitelezéséhez szükségesek. Ennek keretében az alábbi tételek szerepelnek az ajánlatban:

Optikai adó-vevő modulok (single-mode SFP egységek, pl. Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2) a kamerarendszer hálózati csatlakoztatásához.

Az optikai kábelek végződtéséhez szükséges tartozékok (pl. LC pigtail-ek, megfelelő hosszúságú patch kábelek, optikai lezáró dobozok a szálak védett csatlakoztatásához).

PoE eszközök (Power over Ethernet injektorok/switchek) a kamerák tápellátásának biztosításához.

Oszlopok telepítése a kamerák stabil és biztonságos elhelyezésére.

Teljes szerelési munkadíj, beleértve a felszerelés, kábelezés, optikai szálak végződtetése és a rendszer üzembe helyezésének munkaerőköltségét is.

A fenti tételek biztosítják, hogy a telepítendő térfigyelő rendszer valamennyi szükséges komponense rendelkezésre álljon, és a kivitelezés befejeztével a rendszer szakszerűen telepítve, működésre kész állapotban kerüljön átadásra az önkormányzat részére.