

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		4 560 000	6 753 000
2.1 ÁFA vetítési alap		11 313 000	
2.2 ÁFA	27,00%	3 054 510	
3 A munka ára (HUF)		14 367 510	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1	Tervezés költsége	1	db	0	1 000 000	0	1 000 000
2	63-001-9.1-0120101	Engedélyezés költsége	1	db	0	500 000	0	500 000
3	63-001-3.2	Közműkiváltás költsége (víz, gáz)	1	db	0	2 400 000	0	2 400 000
4	21-002-1.7	Alkalmatlan fedőréteg leszedése és elszállítása engedéllyel rendelkező kezelőhelyre, átvételi díjjal együtt	15,6	m3	0	17 500	0	273 000
5	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	300	m2	0	2 400	0	720 000
6	21-004-4.2.2-0120231	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, homokos kavics	20	m3	18 000	8 000	360 000	160 000
7		Szegélykövek készítése	80	m	4 500	4 000	360 000	320 000
8	61-002-11.1-0130232	FZKA 0/56 zúzottkő réteg készítése	30	m3	18 000	12 000	540 000	360 000
9	63-102-1.31.3.5-0750214	AC11(N), hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,	15	m3	110 000	25 000	1 650 000	375 000
10	63-102-1.21.3.6-0750119	AC11 (N) hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 (N) kötő, aszfaltkeverékből	15	m3	110 000	25 000	1 650 000	375 000
12	19-010-1.21.1.1	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	50 000	0	50 000
13	19-010-1.11.1.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában közmű szakfelügyelet	1	nap	0	25 000	0	25 000
14	19-010-1.1	Ideiglenes forgalomterelés, építés és bontás, munkaárok elkorlátozás	1	db	0	50 000	0	50 000
15	19-090-1	Általános szemét és törmelékszedés	1	db	0	25 000	0	25 000
16	21-003-2.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-IV.	10	m3	0	12 000	0	120 000

Építmény közvetlen költségei (HUF)						4 560 000	6 753 000
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------