



A-A METSZET M 1:50



B-B METSZET M 1:50



RÉTEGRENDEK:

R1.
Hébdálítás pvc burk. ragasztva
Meglévő padozati rétegződés:
Aljzatbeton
Talajnedv. elleni szigetelés 1rtg. bitumenes
nehézlémez szig.
Aljzatbeton
Homokos kavics ágyazat
Feltöltés
termett talaj

R2
Cs. mentes m. kerámia ragasztva
Meglévő padozati rétegződés:
Aljzatbeton
Talajnedv. elleni szigetelés 1rtg. bitumenes
nehézlémez szig.
Aljzatbeton
Homokos kavics ágyazat
Feltöltés
termett talaj

R3
Cs. mentes m. kerámia ragasztva
Meglévő padozati rétegződés:
Aljzatbeton
Homokos kavics ágyazat
Feltöltés
termett talaj

R4
Páradterelő fóliaterítés
Rockwool Multitrock hőszig.
Párazáró fólia
Meglévő T acélgerendás Poroszszűveg tödém
mennyezeti oldalon vakolattal, padlástér felől
feltöltéssel

R5
TONDACH hődátári homoyolt cseréplédes
Cseréplécesés 30*50 mm 27.0 cm-ként
Ellenléc 30*50 mm szarufánként
TYVEK porló elleni tetőfólia
Szaruia 10*12 cm - meglévő

R6
Meglévő:
Horganyacéi síklemez fedés
Bitumenes alátéklemez
Deszkázat
Szaruia 10*12 cm

R7
Csúszásmentes greslap
Folyékony kent vízszigetelés
Monolit vb. rámpa lemez
Kavicságyazat
Feltöltés
Termett talaj

PROJEKT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPOTN FELÚJÍTÁSA 5525 FÜZESGYARMAT, SZÉCHENYI U. 1. HRSZ.: 2/3	ÉPÍTÉSZ KOVÁCS ZSOLT É-2 04-0080/11	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	STATIKA
MEGBÍZÓ FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.	RAJZNEV	RAJZSZÁM	
TERVEZŐ OPTIMÁL-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 5520 SZEGHALOM, BOCSKAI U. 29. TEL.: 66-470-474	TERVFAJTA	DÁTUM 2017. 08. 29.	LÉPTÉK 1 : 50
FILE:			