


RÉTEGRENDÉK:

R1. Hobalátétes pvc burk. ragasztva Meglévő padozati rétegződés: Aljzatbeton Talajnedv. elleni szigetelés 1rtg. bitumenes nehézelem szig. Aljzatbeton Homokos kavics ágyazat Feltöltés termett talaj	R2. Cs. mentes m. kerámia ragasztva Meglévő padozati rétegződés: Aljzatbeton Talajnedv. elleni szigetelés 1rtg. bitumenes nehézelem szig. Aljzatbeton Homokos kavics ágyazat Feltöltés termett talaj	R3. Cs. mentes m. kerámia ragasztva Meglévő padozati rétegződés: Aljzatbeton Homokos kavics ágyazat Feltöltés termett talaj
---	---	---

A-A METSZET



R4. Meglévő "1" acélgerendás Poroszsüveg földém mennyezei oldalon vkolattl, padlástér feől feltöltéssel	R5. TONDACH hődfarkú hornyolt cserépfedés Cserépfedés 30*50 mm 27.0 cm–ként Ellenléc 30*50 mm szarufánként TYVEK porhó elleni tetőfólia Szarufa 10*12 cm – meglévő	R6. Meglévő: Horganyacél síklemez fedés Bitumenes aldtélemez Deszkázat Szarufa 10*12 cm
--	---	--

PROJEKT	ÉPÍTÉSZ	ÉPÍTÉSZ	STATIKA
EGÉSZSÉGÜGI KÖZPONT FELÚJÍTÁS	KOVÁCS ZSOLT		
5525 FÜZESGYARMAT, SZÉCHENYI U. 1. IRSZ. 2/3	E-2 04-0080		
MÉGBÍRÓ	RAJZNEV		RAJZSZÁM
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	METSZET-ÁLLAPOTTERV		EA-3
5520 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.	TERVEZŐ	TERVEZŐ	TERVEZŐ
OPTIMAL-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.	KIVITELI	DATUM	LEPTÉK
5520 SZÉGHALOM, BOCSKAI U. 28. TEL:06/470-474 FAX:06/470-747	2017.08.24.		1 : 50
TITLE			