


HOMLOKZATOK II. M 1: 100



HOMLOKZATI FELÜLETEK ÉPÜLETMAGASSÁG SZÁMÍTÁSHOZ:

- ÉNY (1): 62,90 m²
- ÉNY (2): 45,08 m² 51,19 m²


R7 - terasz -

- fagyálló csúszásm. fertőtleníthető gres 2,00 cm
- vasalt aljzat 17,00 cm
- szerelőbeton 5,00 cm
- homokos kavics ágyazat 15,00 cm
- termett talaj

R8 - járda -

- kiselemes térkő burkolat 6,00 cm
- homokágyazat 3,00 cm
- CKT aljzat 10,00 cm
- homokos kavics ágyazat 15,00 cm
- termett talaj

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT (1)



HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSEK:

- MŰGYANTÁS LÁBAZATI DÍSZÍTŐ VAKOLAT, BARNÁ
- DRYVIT RENDSZERŰ NEMESVAKOLAT,
- TONDACH CSÁRDÁS CSERÉPFEDÉS, NATÚR
- TONDAH XXL TANGÓ+ CSERÉPFEDÉS, TERRAKOTTA
- HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSŰ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, FEHÉR
- TŰZGÁTLÓ ACÉL ABLAK, FEHÉR
- ACÉLSZERKEZETŰ FABETÉTES KORLÁT, DIÓ PÁCCAL
- HORGANYZOTT ACÉL AKM KORLÁT
- PÁCOLT FASZERKEZETEK, DIÓ SZÍN
- BÁDOGOS SZERKEZETEK
- TONDACH HORGANYZOTT ACÉL ERESZCSATORNA RENDSZER, RAL 8004

NYÍLÁSMÉRETEK HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

 ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEL.: +36-66/470-700 M.: +36-30/98-39-430 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: SÁNDOR GYULA É/1 04-0198 ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: NAGY ZSUSZANNA	SAKTERVEZŐ (1): BÁNFI ÁDÁM T-T/04-187 (STATIKA)	SAKTERVEZŐ (2): UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-2001 (ELEKTROMOS)	MEGBÍZÓ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	TERVFAJTA: ENGEDÉLYEZÉSI	REVÍZIÓ: 00
	SAKTERVEZŐ (3): SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247 (GÉPÉSZET)	SAKTERVEZŐ (4): NAGY ISTVÁN I-175/2018 (TŰZVÉDELME)	ÉPÍTETŐ: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	RAJZNÉV: TERVEZETT HOMLOKZATOK II.	RAJZSZÁM: E9
	SAKTERVEZŐ (5):	SAKTERVEZŐ (6):	PROJEKT: BÖLCSDÉ FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS UTCA 29 SZ. HRSZ.: 1406/4	DÁTUM: 2020.06.05.	LÉPTÉK: 1:100